


CPT CS1突波吸收器安裝說明



1. 接地電阻值請儘量低於10歐姆(Ω)以下
2. 接地端距接地銅排儘可能不要超過10米以上
3. 突波吸收器一次側加裝保險絲以利保養及安全
4. HRC-FUSE：CS1-40/120(230, 400)請用40A
CS1-65/120(230, 400)請用65A
CS1-80/120(230, 400)請用80A
CS1-100/120(230, 400)請用100A
CS1-130/120(230, 400)請用160A
5. 輸入端建議使用5.5或8.0mm細心絞線，接地端使用8.0mm細心絞線
6. 當電力系統(配電盤)在做耐壓測試、絕緣測試、送電時，必須先將突波吸收器隔離，以避免擊穿突波吸收器而壞損。
7. 突波吸收器屬耗材類，需定時檢測。當耗損將盡(有落牌指示 - 綠色代表正常，紅色代表故障)，請更換新品，以達完善保護。